

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปริก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
  ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
    - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
    - ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร
    - หนา ๐.๑๕ เมตร
    - ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
  ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๑,๒๕๕.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล   | ประธานกรรมการ     |
| ๗.๒ นางปริยากร พัฒนาสีก     | กรรมการ           |
| ๗.๓ นางอารีญา สวยสอาด       | กรรมการ           |
| ๗.๔ นายพิชาพัฒน์ ชูนาค      | กรรมการ           |
| ๗.๕ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร | กรรมการ/เลขานุการ |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนปรัก หมู่ที่ 13

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 13 ตำบลกรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกรน

แบบเลขที่

ทล-2-201(1) , ทล-2-202

คำนวณราคาเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	320.00	1.83	585.60	1.3848	810.93	810.93
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	864.00	11.77	10,169.28	1.3848	14,082.41	14,082.41
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	944.95	30,238.48	1.3848	41,874.24	41,874.24
	2.3 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	38.40	685.76	26,333.18	1.3848	36,466.18	36,466.18
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	640.00	425.22	272,140.16	1.3848	376,859.69	376,859.69
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	235.46	941.84	1.3848	1,304.26	1,304.26
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	60.00	152.14	9,128.40	1.3848	12,641.00	12,641.00
	3.4 รอยต่อตามยาว	ม.	160.00	64.16	10,265.92	1.3848	14,216.24	14,216.24
					359,802.86		TOTAL	498,254.95

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

359,802.86

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

=

1.3848

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

498,255.00

งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

=

3,000.00

สรุปคิดเป็นราคา

=

501,255.00

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบ้าบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปริยากร พัฒนาสัก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางอาริยา สวยสะอาด)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิชาพัฒน์ ชูนาค)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ