

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑) , ทถ-๒-๒๐๒ รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่	-	ม. ^๒	-	-	-	-	-	คิดพื้นที่เพิ่ม ๕%
๒	งานบดอัดดินเดิม	๓,๕๐๐.๐๐	ม. ^๒	-	-	๑๐.๙๖	๓๘,๓๖๐.๐๐	๓๘,๓๖๐.๐๐	
๓	งานทรายคันทาง	-	ม. ^๒	-	-	-	-	-	
๔	งานชั้นรองพื้นทาง,ไหล่ทาง (หินคลุก)	๑๐๕.๐๐	ม. ^๓	๖๕๗.๗๒	๖๙,๐๖๐.๖๐	-	-	๖๙,๐๖๐.๖๐	ไหล่ทาง (อัดแน่น)
๕	งานชั้นทาง (หินคลุก)	-	ม. ^๓	-	-	-	-	-	
๖	งานชั้นทรายกรองน้ำ	๑๗๕.๐๐	ม. ^๓	๕๖๐.๗๕	๙๘,๑๓๑.๒๕	๙๙.๐๐	๑๗,๓๒๕.๐๐	๑๑๕,๔๕๖.๒๕	อัดแน่น
๗	งานคอนกรีตคุณภาพ ๓๒๕ กก./ตร.ชม.	๕๕๑.๒๕	ม. ^๓	๒,๑๔๙.๕๓	๑,๑๘๔,๙๒๘.๔๑	๘๒.๓๙	๔๕,๔๑๗.๔๘	๑,๒๓๐,๓๔๕.๘๙	คิดค่าสูญเสียเพิ่ม ๕%
๘	งาน WIRE MASH dia ๔.๓x๔.๐ mm @ ๑๕x๓๐ cm	๓,๕๐๐.๐๐	ม. ^๒	๒๔.๕๐	๘๕,๗๕๐.๐๐	-	-	๘๕,๗๕๐.๐๐	
๙	งานลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
๑๐	งานไม้แบบ	๗๘.๗๕	ม. ^๒	๓๒๕.๔๐	๒๕,๖๒๕.๒๕	-	-	๒๕,๖๒๕.๒๕	รวมค่าแรง
๑๑	งานรอยต่อกันแตกร้าว	๓๑๕.๐๐	ม.	๑๗๖.๙๒	๕๕,๗๒๙.๘๐	-	-	๕๕,๗๒๙.๘๐	รวมค่าแรง
๑๒	งานรอยต่อกันการขยายตัว	๓๕.๐๐	ม.	๒๐๔.๔๓	๗,๑๕๕.๐๕	-	-	๗,๑๕๕.๐๕	รวมค่าแรง
๑๓	งานรอยต่อตามยาว	๗๐๐.๐๐	ม.	๓๗.๒๖	๒๖,๐๘๒.๐๐	-	-	๒๖,๐๘๒.๐๐	รวมค่าแรง
๑๔	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. (มอก.ชั้น๓)	๔๐.๐๐	ท่อน	๖๐๓.๔๖	๒๔,๑๓๘.๔๐	-	-	๒๔,๑๓๘.๔๐	รวมค่าแรง
๑๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. (มอก.ชั้น๓)	๒๔.๐๐	ท่อน	๙๐๗.๗๔	๒๑,๗๘๕.๗๖	-	-	๒๑,๗๘๕.๗๖	รวมค่าแรง
รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป								๑,๖๙๙,๔๘๙.๐๐	