

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ม.8,14 ตำบลครน

อำเภอสวี

จังหวัดชุมพร

ความกว้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 6.00 เมตร ระยะทางตลอดโครงการ 1,725.00 เมตร

ความหนาเฉลี่ย

0.05 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก								
	1.1 งานขุดหรือคั่นทางเดิมพร้อมบดทับ	3,750.00	ตร.ม.	-	-	11.38	42,684.38	42,684.38	
2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)								
	2.2 งานลงหินคลุก (หนา0.10 ม.)	375.00	ลบ.ม.	484.56	181,710.00	71.34	26,753.25	208,463.25	
3	งานผิวทาง								
	3.1 Prime Coat	10,350.00	ตร.ม.	22.44	232,221.40	6.27	64,842.75	297,064.15	
	3.2 ผิว Asphaltic Concrete								
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๗	3,750.00	ตร.ม.	209.55	785,795.60	13.46	50,486.25	836,281.85	
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๗	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๗	6,600.00	ตร.ม.	209.55	1,383,000.26	10.58	69,795.00	1,452,795.26	
	- AC Surface Edge (ปูบน Tack Coat) + Wid ๗	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานวางท่อระบายน้ำ								
	4.1 งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.	-	ท่อน	920.00	-	-	-	-	
	4.2 งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม.	-	ท่อน	1,350.00	-	-	-	-	
	4.3 งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม.	-	ท่อน	2,070.00	-	-	-	-	
	4.4 งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 ม.	-	ท่อน	1,060.00	-	-	-	-	