ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนลาดยางสาย อินทนิน กว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 2,000 ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 24.32 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)	12,000.00	ตร.ม.		1.71	1.71	20,520.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	12,000.00	ตร.ม.		10.86	10.86	130,320.00	
3	งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	2,160.00	ลบ.ม.	183.92		183.92	397,267.20	
4	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	1,830.00	ลบ.ม.	597.10		597.10	1,092,693.00	
5	งานท่อลอดกลม					-	-	
	- ท่อ คอร. 0.60 ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3	8.00	ท่อน	1,248.76		1,248.76	9,990.08	
	- ท่อ คอร. 0.80 ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3	10.00	ท่อน	1,943.68		1,943.68	19,436.80	
6	งานลาดยาง PRIME COAT	10,000.00	ตร.ม.	28.60		28.60	286,000.00	
7	งานลาดยางแบบ CAPE SEAL	10,000.00	ตร.ม.	85.19		85.19	851,900.00	
8	งานตีเส้น					-	-	
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint สีเหลือง	50.00	ตร.ม.	252.00		252.00	12,600.00	
	รวม						2,820,727.08	

(ลงชื่อ)..ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง