ประมาณการค่า ซ่อมแซมถนนลาดยางสายไชยชนะ กว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 3,235ม. หมู่ที่ 1,4(หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,472.51 ต แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,4 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 23.42 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง							
	- งานขุดรื้อ	3,472.51	ตร.ม.		14.13	14.13	49,066.57	
	- งาน Prime Coat	3,472.51	ตร.ม.	27.64		27.64	95,980.18	
	- งานผิวทาง Asphalt Concrete	3,472.51	ตร.ม.	134.79		134.79	468,059.62	3 ซม.
	- งานหินคลุก	347.25	ลบ.ม.	625.57		625.57	217,229.81	10 ซม.
	รวม						830,336.17	

(ลงชื่อ)...ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง