ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150 ม.หนา 0.15 ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20.62 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.		10.46	10.46	7,845.00	
2.	ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	782.19		782.19	23,465.70	
3.	งานผิวทางคอนกรีต	90.00	ลบ.ม.	2,663.97		2,663.97	239,757.30	
4.	Longitudinal Joint	150.00	ม.	59.25		59.25	8,887.50	
5.	Expansion Joint	8.00	ม.	107.20		107.20	857.60	
6.	Contraction Joint	48.00	ม.	54.94		54.94	2,637.12	
7.	งานไหล่ทางลูกรัง	29.25	ลบ.ม.	134.14		134.14	3,923.60	
	รวม						**287,373.82**	

(ลงชื่อ)..ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง