ประมาณการค่า ปรับปรุงถนนน้ำล้นผ่าน พร้อมทำการขุดลอก ซอยพัฒนา 9 หมู่ 10 กว้าง 15.00 ม.สูง 3.00ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

พร้อมขุดลอกขนาดกว้าง 12.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 50.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20.62 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน					-	-	
	- งานรื้อโครงสร้างเดิม	3.75	ลบ.ม.		600.00	600.00	2,250.00	
	- งานดาด คอนกรีต	37.50	ตร.ม.	1,286.83		1,286.83	48,256.13	
	- งานลูกรังอัดแน่น	108.00	ลบ.ม.	78.84		78.84	8,514.72	
2	งานขุดลอก	825.00	ลบ.ม.		24.84	24.84	20,493.00	
	รวม						79,513.85	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง