ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,900 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ คีบฟัก ตำแหน่งช่างโยธา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.52 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานวัสดุพื้นทาง							
	- หินคลุก	725.00	ลบ.ม.	648.52	-	648.52	470,177.00	
2	งานวางท่อลอดกลม คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3							
	ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 7 จุด							
	กม.0+300	7.00	ท่อน	1,542.92	-	1,542.92	10,800.44	
	กม.0+400	7.00	ท่อน	1,542.92	-	1,542.92	10,800.44	
	กม.0+700	8.00	ท่อน	1,542.92	-	1,542.92	12,343.36	
	กม.1+500	2.00	ท่อน	1,542.92	-	1,542.92	3,085.84	
	กม.1+800	9.00	ท่อน	1,542.92	-	1,542.92	13,886.28	
	กม.2+100 (ขุดวางอย่างเดียว)	7.00	ท่อน	-	290.00	290.00	2,030.00	
	กม.2+200 (ขุดวางอย่างเดียว)	2.00	ท่อน	-	290.00	290.00	580.00	
	รวม						523,703.36	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง